广东省职业病防治院副楼（第三层）办公区域 消防安装改造工程 招标公告

我院本次采购副楼办公区域（第三层）消防安装改造工程项目，地点位于海康街 68 号，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目名称：副楼（第三层）办公区域消防安装改造工程项目；
- 2、项目编号：GDZFYSB202108-07；
- 3、采购人施工地址：广州市海珠区海康街 68 号副楼第三层
- 4、本项目招标最高限价：¥9.8 万元。
- 5、施工工期：签订合同后 10 日历天。
- 6、采购内容及要求：见附件清单。
- 7、合格的投标人

7.1、具有独立承担民事责任的能力；且在国内注册的法人实体（企业法人营业执照副本、组织机构代码证、国税及地税登记证原件）；

7.2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

7.3、具有消防工程维修或安装资质。

8、以上复印件，招标人必要时要求投标人提供原件核对。

9、投标报价人需按照附件清单要求，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、安全检测合格证及质保期限。

10、报价还包含：设计（需符合最新消防要求）、安全措施费、社保、各项保险、运输（含一、二次运输、人工搬运、余坭外运）安装、配合费、调试、培训、验收、竣工图纸、含税发票等。

11、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联系人姓名及手机电话号码。

12、有意参加本项目的投标人，标前可到现场了解，联系人陈先生，手机：13924188929

13、符合资格的投标人应当在 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 27 日 期间(上午 08:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00, 法定节假日除外), 请把投标文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街 68 号, 广东省职业病防治院办公楼 405 房。联系人: 钟小姐, 联系电话: 020-34063091。

附件

一、副楼 3 层升级改造：需增加火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、应急照明系统、切非消防电源控制、本工程项目接入我院消防控制中心集中控制，所需材料内容如下：

二、副楼 3F 增加自动喷淋系统所需材料如下：

- 2.1、120 米一寸镀锌管
- 2.2、40 米 DN50 镀锌管
- 2.3、50 米 DN100 镀锌管
- 2.4、85 个 DN25 弯头
- 2.5、60 个 DN25 直通
- 2.6、30 个 DN32 直通
- 2.7、30 米 DN80 镀锌管
- 2.8、20 个 DN100 弯头
- 2.9、18 个 DN80 弯头
- 2.10、20 个 DN80 卡槽
- 2.11、22 个 DN100 卡槽
- 2.12、30 个 DN25 卡码
- 2.13、20 个 DN32 卡码
- 2.14、30 个 DN80 卡码
- 2.15、1 个 DN100 信号阀
- 2.16、1 个 DN100 水流际
- 2.17、58 个 68℃ 喷淋头
- 2.18、30 个 DN32 三通
- 2.19、40 个 DN25 三通
- 2.20、58 个 DN25x18 大小头
- 2.21、26 个 DN100x32 机三
- 2.22、35 个 DN32x25 大小头
- 2.23、60 个 DN25 兰牙
- 2.24、1 个压力表
- 2.25、4 分软铜管
- 2.26、1 个信号阀
- 2.27、120 米一寸镀锌管

三、副楼 3F 增加室内消防栓系统所需材料如下：

- 3.1、2 套消火栓箱
- 3.2、1 个一寸铜阀
- 3.3、6 分铜枪头
- 3.4、2 条 DN65 水带
- 3.5、2 个软管卷盘
- 3.6、DN65 镀锌管
- 3.7、DN100X65 大小头
- 3.8、25 个 DN65 卡槽
- 3.9、25 个 DN65 卡码
- 3.10、10 个 DN65 弯头
- 3.11、3 个 DN65 三通
- 3.12、2 个 DN65 栓头

四、副楼 3F 增加火灾自动报警系统所需材料如下：

- 4.1、29 感烟探测器

- 4.2、5套手动报警按钮
- 4.3、3套消火栓按钮
- 4.4、5套警铃
- 4.5、3套输入模块
- 4.6、1套切非消防电源模块
- 4.7、12捆1.5平方阻燃双绞电源线
- 4.8、50支4分线管
- 4.9、50个4分直通
- 4.10、100个4分杯疏
- 4.11、80个铁线盒

五、副楼3F增加消防应急照明系统所需材料内容如下：

- 5.1、增加8盏应急灯
- 5.2、2盏单面双向指示灯（入墙）
- 5.3、2盏安全出口灯（入墙）
- 5.4、1盏向右指示灯（入墙）
- 5.5、3盏向左指示灯（入墙）
- 5.6、12捆1.5平方单芯线
- 5.7、120米4分镀锌线管
- 5.8、60个铁线盒
- 5.9、90个4分杯疏
- 5.10、40个4分直通

六、设备材料要求及报价如下：

编号	设备名称	品牌	型号	数量	单位	单价	金额	备注
1	DN32 镀锌管		DN32	160	米			国标
2	DN100 镀锌管		DN100	48	米			国标
3	DN25 弯头		DN25	85	个			国标
4	DN32 直通		DN32	30	个			国标
5	DN25 卡码		DN25	18	个			国标
6	DN32 卡码		DN32	30	个			国标
7	DN100 信号阀		DN100	1	个			国标
8	DN100 水流指示器		DN100	1	个			国标
q	68℃喷淋头		15-68	58	个			国标
10	DN32 三通		DN32	30	个			国标
11	DN32x25 大小头		DN32*25	35	个			国标
12	DN25 兰牙		DN25	60	个			国标
13	一寸铜阀		DN25	3	个			国标
14	压力表		/	1	个			国标
15	4分铜管		4分	1	条			国标
16	消火栓箱		950*650*240	2	个			国标
17	6分铜枪头		6分	2	个			国标
18	软管卷盘		/	2	个			国标

19	DN65 镀锌管		DN65	35	米			国标
20	DN100x65 大小头		DN100*65	1	个			国标
21	DN65 卡槽		DN65	28	个			国标
22	DN65 卡码		DN65	25	个			国标
23	DN65 弯头		DN65	10	个			国标
24	DN65 三通		DN65	3	个			国标
25	DN65 栓头		DN65	2	个			国标
26	感烟探测器		JBF4101	29	套			国标
27	手动报警按钮		JBF4121-P	5	套			国标
28	消火栓按钮		JBF-4123B	3	套			国标
29	警铃		P / 56-24	5	套			国标
30	输入模块		JBF6231	3	套			国标
31	切非消防电源模块		JBF-5142	1	套			国标
32	1.5 平方双绞线		1.5 平方	12	捆			国标
33	4 分镀锌线管		4 分	450	米			国标
34	4 分直通		4 分	90	个			国标
35	4 分杯疏		4 分	190	个			国标
36	铁线盒		/	140	个			国标
37	大红油漆		/	3	桶			国标
38	防火漆		/	1	桶			国标
39	松节水		/	2	桶			国标
40	角铁		40*40	170	米			国标
41	DN80 卡槽		DN80	20	个			国标
42	DN100 卡槽		DN100	22	个			国标
43	一寸镀锌管		DN25	120	米			国标
44	应急灯		ZY-ZFZD-E3WA	8	盏			国标
45	向左指示灯 (入墙)		暗装入墙	3	盏			国标
46	向右指示灯 (入墙)		暗装入墙	1	盏			国标
47	单面双向指示灯		暗装入墙	2	盏			国标
48	1.5 平方单芯线		1.5 平方	12	捆			国标
49	安全出口灯 (入墙)		暗装入墙	2	盏			国标
50	人工费	/		1	项			/
	合计 (含税金)							/

七、设备材料要求及报价如下:

八、本项目系统接入

- 8.1、消防喷淋水管及相关控制必须接入本院现有喷淋系统。
- 8.2、本系统必须接入本院消防控制中心主机。