

# 广东省职业病防治院门诊 DR 室、档案室 修缮工程项目 招标公告

我院门诊 DR 室、档案室修缮工程采购项目，地点位于海康街 68 号，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目名称：门诊 DR 室、档案室修缮工程采购项目；
- 2、项目编号：GDZFYSB202202-03；
- 3、采购人施工地址：广州市海珠区海康街 68 号临床大楼首层
- 4、本项目招标最高限价：¥19.6 万元。
- 5、施工工期：签订合同后 15 日历天。
- 6、采购内容及要求：见附件清单。
- 7、合格的投标人

7.1、具有独立承担民事责任的能力；且在国内注册的法人实体（企业法人营业执照副本、组织机构代码证、国税及地税登记证原件）；

7.2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

7.3、具有修缮工程维修、安装或环境公共卫生设施安装资质。

7.4、投标文件附上本公司以往 DR 机房装修或建造业绩，同时附上合同复印件（盖公司章确认）。

8、以上复印件，招标人必要时要求投标人提供原件核对。

9、投标报价人需按照附件清单要求，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌、型号、详细技术资料、单价及金额、配置清单、合格证及质保期限。

10、报价还包含：设计、材料、人工、安全措施费、社保、各项保险、运输（含一、二次运输、人工搬运、余坭外运）、安装、配合费、调试、培训、验收、竣工图纸、含税发票等。

11、其他：

11.1、配合：本项目需要配合 DR 机供应商安装完毕，其费用包含在投标报价中；

11.2、验收：本项目必须得到相关部门检测合格为止。如需返工维修，其费用包含在投标报价中。

12、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联系人姓名及手机电话号码。

13、有意参加本项目的投标人，标前可到现场了解，联系人骆先生，手机：13543477166

14、符合资格的投标人应当在 2022 年 03 月 01 日至 2022 年 03 月 07 日 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。

## 附件

### 门诊 DR 室、档案室等修缮项目工程量清单

项目汇总表							
序号	项目名称						金额
1	DR 室拆除部分						
2	DR 室防护部分						
3	DR 室改造部分						
4	DR 室装修部分						
5	DR 室电器部分						
6	档案室拆除部分						
7	档案室改造部分						
8	档案室装修部分						
9	档案室电器部分						
10	配套及防护措施部分						
11	清场费						
12	工程总计						
13	税费						
14	费用总合计						
一、项目名称：DR 室拆除部分							
序号	项目名称	项目描述	单位	工程数量	备注	品牌/型号	综合单价
1	DR 室电动防护门拆除	DR 室防护门要求整体拆除，保持原样，型号规格：QM840*1960mm	樘	1			
2	操作间单开门拆除	操作间手动平移防护门拆除要求整体拆除，保持原样。原型号规格：830*1960mm	樘	1			
3	DR 室铅玻璃拆除	DR 室铅玻璃以及窗框、窗套要求整体拆除，保持原样，原型号规格：QC1230*830mm	扇	1			
4	DR 室铝扣板天花拆除	1: 机房天花面积： 2: 操作间天花面积： 3: 片库天花面积：	m <sup>2</sup>	40			

5	DR 室墙体 瓷砖拆除	DR 机房三面墙体瓷砖拆除，露至砖墙结构部分或混凝土部分，	m <sup>2</sup>	42				
6	DR 室地面 瓷砖拆除	DR 机房及操作间地面瓷砖全部拆除，片库除外。	m <sup>2</sup>	10				
7	DR 室地面 胶拆除	DR 机房及操作间地面胶拆除，	m <sup>2</sup>	27				
8	DR 室操作 间左右两堵 24 墙整体 拆除	DR 室操作间左右两堵墙整体拆除	m <sup>2</sup>	30				
9	DR 室电器 设施拆除	DR 室电线、插座、通风以及电缆电箱等其中照明设施 220V 电缆拆除以备回用。	项	1				

## 二、DR 室防护部分

序号	项目名称	项目描述/型号规格	单位	工程数量	铅当量	备注	品牌/型号	综合单价
1	不锈钢电动 推 拉 门 4mmpb 规 格 1.8*2.36m	1: 内衬防护材质采用 1#电解纯原铅，纯度 99.996%，全冷压粘合技术制作，门体钢骨架，表面装饰采用豪华烤漆板+专用铝型材包边，运行采用负载 2 吨承重滑轮及专用钢制轨道构件。含工作灯警示牌 2: 安全防夹光电 1 套。 3: 遥控器 2 套。 4: 手动按键 2 套。 5: 用 1.2mm 厚 304 型豪华不锈钢制作。内饰 4mmpb 厚铅板隔离层。	樘	1	4mmpb	DR 机房拆除的防护门及铅玻璃，如果检测合格继续回用，相应的新报备		
2	不锈钢手动 推 拉 门 4mmpb 规 格 1.04*2.14m	1: 采用 1.2mm 厚 304 型豪华不锈钢制作。内饰 4mm 厚铅板 2: 内衬防护材质采用 1#电解纯原铅，纯度 99.996%，全冷压粘合技术制作，门体钢骨架，表面装饰采用豪华烤漆板+专用铝型材包边，含工作灯警示牌。 3: 配有自动闭门器	樘	1	4mmpb			
3	防护铅玻璃 安装 4mmpb 规 格 1.2*0.8m	1: 铅玻璃型号 ZF3 型 A 级高铅，透光率 98%，无气泡。 2: 不锈钢铅玻璃屏蔽框：采用 1.2mm 厚 304 型豪华不锈钢制作，内夹衬 4mmpb 铅板。 3: 不锈钢铅玻璃窗套采用 1.2mm 厚 304 型豪华不锈钢制作。内饰 4mm 厚铅板	套	1	4mmpb			
4	DR 室不锈 钢射线防护 罩 规 格 0.4*0.4， 4mmpb	采用 1.2mm 厚 304 型豪华不锈钢制作。内饰 4mm 厚铅板。	个	1	4mmpb			

5	DR 室面墙体钡砂防护 3mmpb 厚度	机房三面墙体均采用辐安卫康射线防护钡砂, 产品规格: 50Kg/袋,	m <sup>2</sup>	51	3mmpb	的防护器材费用从总费用扣除。
6	DR 室机房中间隔离墙体钡砂防护 4mmpb	DR 室机房新建隔离墙用辐安卫康射线防护钡砂, 产品规格: 50Kg/袋,	m <sup>2</sup>	19	4mmpb	
7	DR 室机房天花复合防护板安装 4mmpb 厚度	含复合防护板施工费及附件材料费	m <sup>2</sup>	23	4mmpb	
8	DR 室电缆地沟防护盖板 3mmpb	DR 室机房电缆地沟防护盖板, 3mmpb 厚度。	M	10	3mmpb	
<b>三、DR 室改造部分</b>						
序号	项目名称	项目描述	单位	工程数量	品牌/型号	综合单价
1	DR 控制室门洞及后窗回填	DR 控制室门洞及后窗因中间隔离墙平移而需回填原门洞原窗口, 门洞尺寸: 1.2*0.9m, 窗口尺寸: 0.83*1.96	个	2		
2	DR 控制室后窗重开	DR 控制室后窗重开, 尺寸为 0.8*1.2m	个	1		
3	DR 控制室门洞重开	DR 控制室门洞重开尺寸为: 0.9*2.1m	个	1		
4	DR 室地沟回填	DR 室地沟用混凝土回填, 面积为: 3.8*1.5m	m <sup>2</sup>	6		
5	DR 控制室 24 实心红砖砖墙	DR 控制室中间新建 24 实心隔离墙	m <sup>3</sup>	4		
6	DR 控制室 18 实心红砖砖墙	DR 控制室左侧新建 18 实心隔离墙	m <sup>3</sup>	3		
7	DR 控制室主任室混凝土过梁	DR 控制室新建后窗、铅玻璃洞口、隔离墙门洞、进出门洞等各需建造过梁承重, 共计 5 根。	根	5		
8	DR 室设备地沟开挖	DR 室设备地沟开挖、抹灰、防水等, 规格: 1: 200*150mm 2. 上沿规格: 300*20mm	m	10		
	DR 主任室新开窗户	DR 主任室开窗户, 尺寸 1.2*1.2m	项	1		
	DR 主任室安装推拉窗	DR 主任室后墙安装铝合金推拉窗, 尺寸 1.2*1.2m	项	1		
<b>四、DR 室装修部分</b>						

序号	项目名称	项目描述	单位	工程数量	品牌/型号	综合单价
1	DR 室墙面水泥砂浆粉刷	DR 室机房、控制室及新建墙体均采用中沙粉刷平整其中，DR 机房面积： 5.61*2*3.47+4.06*3.47 操作间 4.06*2.75 片库 4.06*2.75*2	m <sup>2</sup>	87		
2	DR 室地面找平	DR 室机房地面、控制室地面、片库地面等找平，其中片库为部分找平。	m <sup>2</sup>	33		
3	DR 室墙壁张贴瓷砖	DR 室机房三面墙、控制室四面墙体，片库一面墙体粘贴瓷砖，面积为： DR 机房：5.47*2.75*2+0.93*2.75- (1.5*2.16+0.3*0.3+1.23*0.83) 控制室：4.06*2.75*2+ (1.72*2.75*2-0.2*0.8-0.9*2.1) 片库室：4.06*2.75 注：瓷砖颜色按照科室要求，采用暖色系黄色瓷砖。	m <sup>2</sup>	70		
4	DR 室天花铝扣板安装	1: 600*600*0.8mm 铝扣板板，聚酯喷漆面层铝板； 2. φ8 全螺纹镀锌吊杆，间距 1100mm, 造型安装； 3: 4: 不上人型轻钢龙骨，造型安装； 5: L25*25 型铝合金收边条； 6: 面积 (2.68+1.72+5.47)*4.06	m <sup>2</sup>	41		
5	DR 控制室后窗安装	DR 控制室后窗重开并安装窗户，尺寸为 0.8*1.2m	扇	1		
6	DR 室 PVC 医用地板胶施工	DR 室机房与控制室均采用 PVC 地板胶，规格 2mm，面积为：DR 机房：(5.47+0.3)* (4.06+0.3) 控制室：(1.72+0.3)*(4.06+0.3)	m <sup>2</sup>	32		
7	DR 室片库地板瓷砖粘贴	DR 室片库地板采用瓷砖施工，跟控制室与机房区分开，面积为：2.68*4.06	m <sup>2</sup>	11		
8	DR 室防护涂料挂网	DR 室防护涂料挂网为镀锌钢网	m <sup>2</sup>	70		
<b>五、DR 室电器部分</b>						
序号	项目名称	项目描述/型号规格	单位	工程数量	品牌/型号	综合单价
1	DR 室、控制间 220V 配电箱安装	DR 室控制间 220V 配电箱安装 (含柜式、挂墙式空调机，灯光、紫外线灯、抽风)	套	1		
3	DR 室 LED 灯安装	DR 室机房需安装 4 套，片库与控制室各装两个，共 8 个，规格 600mm*600mm。	个	8		

4	DR 室五孔插座安装	DR 室五孔插座安装, 规格:10A 250V; 安装方式: 墙面留位, 底盒暗装。	个	16		
5	DR 室双孔网络插座安装	DR 室双孔网络插座安装, 安装方式: 墙面留位, 底盒暗装。	个	3		
6	DR 室双绞线铺设	DR 室双绞线铺设	m	15		
7	DR 室强、弱电线管铺设	DR 室强、弱电线管铺设, JDG 薄壁钢管 $\phi$ 16mm	m	110		
8	DR 室强电线铺设	DR 室强电线铺设, 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	63		
9	DR 室弱电线铺设	DR 室弱电线铺设, 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	48		
10	DR 室紧急停止按钮安装	DR 室紧急停止按钮	个	1		
11	DR 室电源总开关安装	DR 室电源总开关, 并带有指示灯。	个	1		
12	DR 室开关安装	DR 室开关安装, 规格:10A 250V; 安装方式: 墙面留位, 底盒暗装。	个	7		
13	DR 室机房排风扇安装	DR 室机房排风扇安装	个	1		
14	DR 室机房安装紫外线灯	DR 室机房安装紫外线灯管两个	个	2		
15	门机联动装置	DR 机室入口安装门机联动装置 (含灯光指示)	套	1		
<b>六、档案室拆除部分</b>						
序号	项目名称	项目描述/型号规格	单位	工程数量	品牌/型号	综合单价
1	档案室通风管道拆除	档案室进门头上方有 PVC300 通风管道要拆除	项	1		
2	档案室缓冲间	档案室缓冲间除大墙外全部拆除	m <sup>2</sup>	13		
3	档案室四面墙砖拆除	档案室四周墙砖拆除,	m <sup>2</sup>	61		
4	档案室旧水槽, 水磨石平台拆除	档案室旧水槽, 水磨石平台拆除, 规格: 水槽: 0.6*0.6m, 水磨石平台: 3*0.6m、1*1m	项	1		
5	档案室天花板乳胶漆清除	档案室天花板原有乳胶漆清除全部清除	m <sup>2</sup>	18		
<b>七、档案室改造部分</b>						

序号	项目名称	项目描述/型号规格	单位	工程数量	品牌/型号	综合单价
1	档案室后墙开窗洞	档案室后墙重新开窗洞, 尺寸 1.2*1.2m	项	1		
2	档案室地下回填地沟	档案室地下原有地沟用混凝土回填铺平, 尺寸 2.9*2.2m	m	5		
3	档案室外通风口修补	档案室外通风口修补	项	1		
4	档案室新开窗洞过梁	档案室新开窗洞上方需建过梁承重	根	1		
5	档案室后墙安装推拉窗	档案室后墙安装铝合金推拉窗, 尺寸 1.2*1.2m	扇	1		
<b>八、档案室装修部分</b>						
序号	项目名称	项目描述/型号规格	单位	工程数量	品牌/型号	综合单价
1	档案室墙面水泥砂浆找平	档案室墙面用中沙水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	54		
2	档案室天花板腻子乳胶漆装修	档案室天花板腻子乳胶漆装修	m <sup>2</sup>	18		
3	档案室墙面粘贴瓷砖	档案室墙面粘贴瓷砖, 面积 (5.556+2.228) *2*3.47, 颜色按科室要求。	m <sup>2</sup>	61		
4	档案室地面自流平	档案室地面自流平	m <sup>2</sup>	18		
5	档案室地面铺 PVC 地板胶	档案室地面铺设 2mm PVC 地板胶	m <sup>2</sup>	18		
<b>九、档案室电器部分</b>						
序号	项目名称	项目描述/型号规格	单位	工程数量	品牌/型号	单价
1	档案室天花 LED 灯安装	档案室天花 LED 灯安装, 共 4 个, 规格 600*600	个	4		
2	档案室五孔插座安装	档案室五孔插座安装	个	8		
3	档案室弱电线铺设	档案室弱电线铺设	m	20		
4	档案室弱电线管铺设	档案室弱电线 PVC 管铺设	m	20		
5	档案室开关安装	档案室开关安装	个	1		

十、配套及防护措施部分					
序号	项目名称	项目描述/型号规格	单位	工程数量	综合单价
1	DR 室控制间重开后窗外管道保护	DR 室控制间重开后窗外管道保护	项	1	
2	DR 室机房射线防护设备安装运输费用	DR 室机房射线防护设备安装运输费用	项	1	
3	本项目配套	含全部附件、制安	项	1	
4	文明施工费		项	1	
5	配合施工费		项	目	
6	余坭、垃圾外运		项	1	
		合计			